

Trzcianka, dnia 19 marca 2025 r.

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Znak sprawy: OŚ.6220.26.2024.JH

Na podstawie art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### **stwierdzam**

- I. **Brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek budowlanych oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno”.
- II. Określam **istotne warunki i wymagania** korzystania ze środowiska na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
  1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
  2. Zaplecze budowy, w tym miejsce postoju maszyn i sprzętu budowlanego, miejsce składowania materiałów budowlanych wyznaczyć na uszczelnionej lub

- utwardzonej powierzchni, poza dolinami cieków wodnych, w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych.
3. Sprzęt budowlany użyty do budowy przedsięwzięcia powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki należy natychmiastowo usuwać uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
  4. Prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający je przed opadami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania (utyliczacji).
  5. Roboty związane z realizacją niniejszego przedsięwzięcia prowadzić tak, aby w możliwie skuteczny sposób zabezpieczyć cieki wodne przed zamuleniem i zanieczyszczeniem wód.
  6. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. Plac budowy, w tym zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
  7. Powstałe na etapie budowy ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych systemowych kabin sanitarnych. Zgromadzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.
  8. Ewentualne odwodnienie wykopów pod obiekty inżynierskie prowadzić z zastosowaniem technik, które nie doprowadzą do trwałych zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Wodę z wykopów, po oczyszczeniu w osadniku piasku, odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów odwodnieniowych.
  9. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
  10. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- a. pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  - b. nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
  - c. podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
  - d. nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
11. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
12. W przypadku stwierdzenia migracji płazów w czasie realizacji inwestycji zabezpieczyć obszar tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wykonanymi z geotkaniny, wkopanymi w ziemię na głębokość minimum 10 cm, o wysokości co najmniej 50 cm nad poziomem gruntu z przewieszką w górnej części o szerokości co najmniej 5 cm skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót.

III. **Integralną częścią** decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

### **UZASADNIENIE**

W dniu 31 października 2024 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, działając przez pełnomocnika Pana Macieja Pospiesznego, MP PROJEKT Maciej Pospieszny, Stróżki 45C, 64-510 Wronki, wystąpiła do Burmistrza Trzcianki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek budowlanych oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno”.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a więc zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej kpa, Burmistrz Trzcianki zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Trzcianka. Ponadto nie należy do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dystrykcji Lasów Państwowych, a zatem na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki uznał się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa pismem znak: OŚ.6220.26.2024.JH z dnia 21 listopada 2024 r. Burmistrz Trzcianki powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, Burmistrz Trzcianki zawiadamiał strony o podejmowanych czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Trzcianki, na tablicy informacyjnej Trzcianki oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Stobno oraz Wrząca.

Na podstawie art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki pismem

znak: OŚ.6220.26.2024.JH z dnia 21 listopada 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.2.39.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w opinii znak: DP.ZZŚ.4901.279.2024.RB z dnia 6 grudnia 2024 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 11 grudnia 2024 r., znak: WOO-II.4220.214.2024.AM.1, skierowanym do Burmistrza Trzcianki, sformułował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 12 grudnia 2024 r., znak: OŚ.6220.26.2024.JH wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie m.in.: ilości surowców i materiałów wykorzystywanych na etapie budowy, ilości ścieków bytowych, planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na obszarach zagrożonych podtopieniami, metod ułożenia rurociągów. Dnia 3 stycznia 2025 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło powyższe uzupełnienie.

Wobec złożonego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki dnia 13 stycznia 2025 r., pismem znak: OŚ.6220.26.2024.JH, ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile przesłał powyższe uzupełnienie w celu ujednolicenia dokumentacji w sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w piśmie z dnia 20 stycznia 2025 r., znak: ON-NS.9011.2.39.2024 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w ww. opinii sanitarnej. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w piśmie z dnia 21 stycznia 2025 r. znak: DP.ZZŚ.4901.279.2022.RB poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w ww. opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 12 kwietnia 2024 r., znak: WOO-IV.4220.1643.2022.JM.3, skierowanym do Burmistrza Trzcianki, poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem sygn. akt: WOO-II.4220.214.2024.AM.3 z dnia 14 lutego 2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 kpa pismem z dnia 17 lutego 2025 r. znak: OŚ.6220.26.2024.JH Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 i ust. 3 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Natomiast zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy ooś, powyższego przepisu nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych. Po przeanalizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie art. 59a ust. 4 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy ooś, stwierdzono, że zalicza się ono do przedsięwzięć strategicznych, a zatem dla przedmiotowej inwestycji nie przeprowadzono analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinię organów, o których mowa w art. 64 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz obiektami przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Stobno. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę: kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy maksymalnej DN 300 oraz długości maksymalnej do 7000 m; kanalizacji tłocznej z PE o średnicy maksymalnej DN 160 oraz o długości maksymalnej do 4000 m; przepompowni/tłoczni ścieków w ilości do 10 sztuk. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, o długości maksymalnej 4000 m. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 17/75, 17/28, 15, 16, 6, 17/76, 17/72, 28/30, 28/31, 28/3, 28/2, 28/35, 28/32, 28/33, 28/29, 28/48, 28/38, 28/32, 11, 10, 9, 8, 7/2 obręb Wrząca; 325, 326, 327, 330, 331, 335/3, 342/6, 94/1, 340/3, 340/12, 345/10, 389, 83/10, 83/9, 463, 94/2, 93, 995, 917, 95, 90/1, 92/1, 91/1, 100/5 obręb Stobno, gmina Trzcianka.

Projektowana kanalizacja sanitarna i wodociąg stanowią będą podziemne uzbrojenie terenu. Zagospodarowanie terenu nawierzchni pozostanie w miarę możliwości niezmienione, a zatem sposób użytkowania obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. Warstwa urodzajna gleby będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Budowa kanalizacji sanitarnej

pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przewidywana średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią docelowo wyniesie do 100 m<sup>3</sup>/dobę. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanych kolektorów oraz przepompownię/tłocznię do istniejącej przepompowni, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 17/16 obręb Wrząca, a następnie trafią do oczyszczalni ścieków w Trzciance, która posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

Wykopy pod kolektory zostaną wykonane sposobem mechanicznym i ręcznym, w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Wykopy prowadzone będą średnio na głębokości ok. 1,5 – 5 m p.p.t., przy czym maksymalna głębokość wykopu wyniesie ponad 5 m p.p.t. W razie zaistnienia takiej potrzeby, część planowanej sieci wykonana zostanie metodą bezwykopową - przeciskiem (w niektórych miejscach w rurze osłonowej) lub przewiertem sterowanym. Prace wykonywane metodą bezwykopową prowadzone będą w miejscach skrzyżowań z drogami i ciekami wodnymi. Przejście pod ciekiem Łomnica wykonane zostanie metodą bezwykopową. Minimalna głębokość ułożenia rury osłonowej wyniesie minimum 1,5 m pod dnem cieku (przepustu). W przypadku układania kanalizacji w miejscach, gdzie zwierciadło wód gruntowych będzie powyżej poziomu posadowienia sieci oraz na obszarach zagrożonych podtopieniami, prowadzone będą roboty odwodnieniowe. Zakłada się, że woda z wykopów zostanie odpompowana za pomocą igłofiltrów, a następnie (po wstępnym oczyszczeniu w osadniku piasku) odprowadzona do rowów odwodnieniowych lub istniejącej kanalizacji deszczowej.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: rury z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne, prefabrykowane elementy betonowe, farby, stal, kruszywa mineralne, beton asfaltowy. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw oraz wody do zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych pracowników, przygotowania płuczki wiertniczej oraz przeprowadzenia prób szczelności i płukania sieci. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca sieć wodociągowa. Woda po wykonaniu próby szczelności i płukania sieci zostanie przekazana uprawnionym podmiotom.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. c), lit. d), lit. g) ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie i leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się ujęcie wód podziemnych w Stobnie, które posiada wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej. Inwestycja realizowana będzie poza terenem ochrony bezpośredniej ww. ujęcia. W pobliżu działki z ww. ujęciem wód podziemnych zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć wodociągową, które zostaną wykonane z zastosowaniem materiałów szczelnych. Dodatkowo w sąsiedztwie ujęcia nie zostanie zlokalizowana przepompownia ścieków. Planowana inwestycja jest położona na obszarze Głównego Zbiornika Wody Podziemnej nr 127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. f), lit. i) oraz lit. j) ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia, co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), lit. d) i lit. g) ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie

z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d), pkt. 2 lit. h) oraz pkt 3 ustawy ooś ustalono, że planowana sieć zostanie zlokalizowana w pasie drogowym oraz na terenach przyległych. W rejonie przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy usługowej oraz tereny rolnicze. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te

będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi znacząca emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Za gospodarkę odpadami będzie odpowiedzialny wykonawca prac. Realizacja inwestycji będzie związana z wytwarzaniem głównie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, wymienionych w grupie 17 katalogu odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Powstać mogą także odpady komunalne (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15), a w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad płuczki o kodzie 01 05 04. Odpady powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny, w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów nałożono warunek, aby w przypadku powstania odpadów niebezpiecznych magazynować je na utwardzonym podłożu, w szczelnych pojemnikach zabezpieczających odpady przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Nie przewiduje się tankowania oraz napraw pojazdów i maszyn obsługujących inwestycję na terenie

planowanego przedsięwzięcia. Otwory komór startowych i odbiorczych wykonywanych na potrzeby metod bezwykopowych, zostaną zabezpieczone folią w celu zminimalizowania ryzyka przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki bytowe powstające na etapie budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach, a następnie będą systematycznie odbierane przez wyspecjalizowane firmy, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także aby sprzęt budowlany użyty do budowy przedsięwzięcia był sprawny technicznie. Dodatkowo w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić tak, aby zabezpieczyć ciek wodny przed zamuleniem i zanieczyszczeniem wód, a także aby ewentualne odwodnienie wykopów pod obiekty inżynierskie prowadzić z zastosowaniem technik, które nie doprowadzą do trwałych zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Wodę z wykopów, po oczyszczeniu w osadniku piasku, odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów odwodnieniowych. Ponadto zobowiązano wnioskodawcę do wyznaczenia zaplecza budowy, w tym miejsc postoju maszyn i sprzętu budowlanego oraz miejsc składowania materiałów budowlanych na uszczelnionej lub utwardzonej powierzchni, poza dolinami cieków wodnych, w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia powodzi, trzęsień ziemi czy osuwisk. Fragment sieci w rejonie miejscowości Wrząca będzie realizowany na obszarach zagrożonych podtopieniami. Na tym terenie zaplanowano kanalizację ciśnieniową, która zostanie wykonana metodą bezwykopową z zastosowaniem rury ochronnej. Nie przewiduje się na tym odcinku studzienek kanalizacyjnych. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany

klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia częściowo jest położony na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci, który nie ma obowiązujących zakazów. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o *zmianie ustawy o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 21) w art. 11 określała, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 ze zm.), zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym ustawą, o *zmianie ustawy o ochronie przyrody* w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że akty powołujące istniejące obszary chronionego krajobrazu, straciły swoją moc o ile nie wydano aktów nowych w ww. terminie. Jednocześnie jednak, art. 7 *ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody* stanowi, że parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody w rozumieniu ustawy. Uwzględniając następnie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) należy wskazać, że formy te zachowały byt prawny jako formy ochrony przyrody, jednakże z powodu utraty mocy aktów, które je powoływały i określały m.in. zakazy i nakazy obowiązujące na ich obszarze należy uznać, że nakazy i zakazy na nich terenie nie obowiązują.

Fragment projektowanej sieci przebiega przez obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych ustanowionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2924), zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r.

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 7256), a także planem zadań ochronnych ustanowionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora z 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi PLB300003 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r., poz. 4760 ze zm.). Planowana inwestycja położona jest poza terenami przeznaczonymi do wdrożenia działań ochronnych.

Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011) projektowana sieć będzie prowadzona w granicach korytarzy ekologicznych Puszcza Drawska – Bory Krajeńskie GKPn-25A i Dolina Noteci GKPnC-17. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na funkcjonowanie korytarzy.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia tych prac, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji migracji płazów, zabezpieczyć obszar inwestycji tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj, skalę oraz realizację zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

## **POUCZENIE**

Zgodnie z art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### **Załączniki:**

- 1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek  
kierownik  
Referatu Ochrony Środowiska

#### **Otrzymują:**

1. pełnomocnik wnioskodawcy – MP PRJEKT Maciej Pospieszny, Stróżki 45C, 64-510 Wronki,
2. właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
3. aa.

#### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań  
**(znak sprawy: WOO-II.4220.214.2024.AM),**
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarńkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarńków  
**(znak sprawy: ON-NS.9011.2.39.2024),**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła  
**(znak sprawy: DP.ZZŚ.4901.279.2024.RB),**
4. Starosta Czarńkowski-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarńków, na podstawie art. 86 a ustawy ooś (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Załącznik do decyzji  
znak: OŚ.6220.26.2024.JH  
z dnia 19 marca 2025 r.

### **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek budowlanych oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno”.

#### *Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:*

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz obiektami przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Stobno. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę: kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy maksymalnej DN 300 oraz długości maksymalnej do 7000 m; kanalizacji tłocznej z PE o średnicy maksymalnej DN 160 oraz o długości maksymalnej do 4000 m; przepompowni/tłoczni ścieków w ilości do 10 sztuk. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, o długości maksymalnej 4000 m. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 17/75, 17/28, 15, 16, 6, 17/76, 17/72, 28/30, 28/31, 28/3, 28/2, 28/35, 28/32, 28/33, 28/29, 28/48, 28/38, 28/32, 11, 10, 9, 8, 7/2 obręb Wrząca; 325, 326, 327, 330, 331, 335/3, 342/6, 94/1, 340/3, 340/12, 345/10, 389, 83/10, 83/9, 463, 94/2, 93, 995, 917, 95, 90/1, 92/1, 91/1, 100/5 obręb Stobno, gmina Trzcianka.

#### *Rodzaj technologii:*

Projektowana kanalizacja sanitarna i wodociąg stanowią będą podziemne uzbrojenie terenu. Zagospodarowanie terenu nawierzchni pozostanie w miarę możliwości niezmienione, a zatem sposób użytkowania obszaru planowanego przedsięwzięcia nie

ulegnie zmianie. Warstwa urodzajna gleby będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przewidywana średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią docelowo wyniesie do 100 m<sup>3</sup>/dobę. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanych kolektorów oraz przepompownie/tłocznie do istniejącej przepompowni, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 17/16 obręb Wrząca, a następnie trafią do oczyszczalni ścieków w Trzciance, która posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

Wykopy pod kolektory zostaną wykonane sposobem mechanicznym i ręcznym, w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Wykopy prowadzone będą średnio na głębokości ok. 1,5 – 5 m p.p.t., przy czym maksymalna głębokość wykopu wyniesie ponad 5 m p.p.t. W razie zaistnienia takiej potrzeby, część planowanej sieci wykonana zostanie metodą bezwykopową - przeciskiem (w niektórych miejscach w rurze osłonowej) lub przewiertem sterowanym. Prace wykonywane metodą bezwykopową prowadzone będą w miejscach skrzyżowań z drogami i ciekami wodnymi. Przejście pod ciekiem Łomnica wykonane zostanie metodą bezwykopową. Minimalna głębokość ułożenia rury osłonowej wyniesie minimum 1,5 m pod dnem cieku (przepustu). W przypadku układania kanalizacji w miejscach, gdzie zwierciadło wód gruntowych będzie powyżej poziomu posadowienia sieci oraz na obszarach zagrożonych podtopieniami, prowadzone będą roboty odwodnieniowe. Zakłada się, że woda z wykopów zostanie odpompowana za pomocą igłofiltrów, a następnie (po wstępnym oczyszczeniu w osadniku piasku) odprowadzona do rowów odwodnieniowych lub istniejącej kanalizacji deszczowej.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: rury z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne, prefabrykowane elementy betonowe, farby, stal, kruszywa mineralne, beton asfaltowy. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw oraz wody do zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych pracowników, przygotowania płuczki wiertniczej oraz przeprowadzenia prób szczelności i płukania sieci. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca sieć wodociągowa.

Woda po wykonaniu próby szczelności i płukania sieci zostanie przekazana uprawnionym podmiotom.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek  
kierownik  
Referatu Ochrony Środowiska