



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, dnia 14 października 2025 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy: OŚ.6220.23.2025.JH

Na podstawie art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

- I. **Brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów przemysłowych w strefie pn. Trzcianka Południe”.
- II. Określam **istotne warunki i wymagania** korzystania ze środowiska na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
 1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 2. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Prace budowlane prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi.

3. Teren budowy wyposażać w sorbenty; w przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
4. Sprzęt budowlany użyty do budowy przedsięwzięcia powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki należy natychmiastowo usuwać uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
5. Zaplecze budowy i miejsca gromadzenia materiałów budowlanych lokalizować poza dolinami cieków wodnych.
6. Prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady gromadzić w sposób selektywny i przechowywać w pojemnikach oddzielnych i zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, jak również odpornych na działanie warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania (utylizacji).
7. Odpady niebezpieczne gromadzić na utwardzonym podłożu, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, miejsca te zadaszyć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
8. W przypadku bezpośredniego odwadniania wykopu, zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.
9. Ewentualne odwodnienie wykopów pod obiekty inżynierskie prowadzić z zastosowaniem technik, które nie doprowadzą do trwałych zmian w środowisku gruntowo-wodnym.
10. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
11. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
12. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - a. pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - b. nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- c. podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - d. nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
14. Powstałe na etapie budowy ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych systemowych kabin sanitarnych. Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.

III. **Integralną częścią** decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2025 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, wystąpiła do Burmistrza Trzcianki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów przemysłowych w strefie pn. Trzcianka Południe”.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w **§ 3 ust. 1 pkt 81** rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a więc zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), dalej kpa, Burmistrz Trzcianki zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Trzcianka. Ponadto nie należy do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a zatem na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki uznał się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa pismem znak: OŚ.6220.23.2025.JH z dnia 1 lipca 2025 r. Burmistrz Trzcianki powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, Burmistrz Trzcianki zawiadamiał strony o podejmowanych czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Trzcianki, na tablicy informacyjnej Trzcianki oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Nowa Wieś oraz Teresin.

Na podstawie art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki pismem znak: OŚ.6220.23.2025.JH z dnia 1 lipca 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w piśmie znak: DP.ZZŚ.4901.159.2025.RB z dnia 9 lipca 2025 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.394.2025 z dnia 11 lipca 2025 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-II.4220.133.2025.WN.1 z dnia 21 lipca 2025 r. poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-

II.4220.133.2025.WN.2 z dnia 1 sierpnia 2025 r. ponownie poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-II.4220.133.2025.WN.3 z dnia 18 sierpnia 2025 r. ponownie poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem sygn. akt: WOO-II.4220.133.2025.WN.4 z dnia 22 sierpnia 2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 kpa pismem znak: OŚ.6220.23.2025.JH z dnia 26 sierpnia 2025 r. Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinię organów, o których mowa w art. 64 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a), a także pkt 3 lit. a), lit. c), lit. d) oraz lit. e) ustawy ooś na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p. ustalono, że planowane

przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianiecki, województwo wielkopolskie. Skanalizowaniu ulegnie rejon strefy Trzcianka-Południe. Na sieć składać się będą odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach do DN350 i długości łącznej około 2800 m oraz odcinki kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy do DN110 długości łącznej około 1000 m wraz z dwiema przepompowniami ścieków oraz studniami kanalizacyjnymi. Jak wynika z k.i.p. sieć kanalizacyjną zaprojektowano w taki sposób, aby w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów, gdzie zaprojektowane zostaną przepompownie ścieków. Z przepompowni ścieki będą tłoczone do studni rozprężnej i następnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego, a docelowo do oczyszczalni ścieków w Trzciance.

Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną z rur PVC z uszczelką gumową, a rurociągi tłoczne z rur PE. W przepompowni umieszczone zostaną dwie pompy ścieków pracujące naprzemiennie. Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie w pasach drogowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej, drogach wewnętrznych i dojazdowych, terenach zielonych, terenach usługowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 3032, 3033/1, 3033/2, 3034, 3035/2, 3035/1, 3036, 3047/11, 3038/6, 3038/5, 3047/9, 3047/4, 3046/2, 3039/3, 3046/1, 3047/14, 3047/12, 3047/15, 7082/9, 3025/2, 7082/12, 3023/4, 3022/15, 3022/10, 3022/12, 3021/6, 3020/11, 3020/8, 3020/7, 3020/3 obręb Trzcianka, gm. Trzcianka.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: rury kanalizacyjne, studnie kanalizacyjne, piasek, paliwa do napędu pojazdów i maszyn. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną. Woda ta po wykorzystaniu skierowana zostanie do oczyszczalni ścieków. Na potrzeby eksploatacji pompowni wykorzystywana będzie energia elektryczna. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3 lit. c) oraz lit. f) ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Jak wynika z k.i.p., na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie były oraz nie są obecnie realizowane przedsięwzięcia, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak wynika z k.i.p., sieć kanalizacji sanitarnej będzie kolidować z istniejącą infrastrukturą techniczną, którą stanowią podziemne linie energetyczne, sieci wodociągowe z przyłączami, kable

telekomunikacyjne. Kolizje wykonane zostaną z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami szczegółowymi, normami gestorów tych sieci. Odnosząc się natomiast do obciążenia oczyszczalni ścieków w Trzciance, do której kierowane będą ścieki, wnioskodawca przewiduje, że planowaną siecią odprowadzane będzie średniodobowo 20,0 m³/d ścieków: maksymalnie 22,0 m³/d, a na godzinę 2,30 m³/h. Według treści k.i.p. ustalono, że oczyszczalnia posiada odpowiedni bufor przepustowości do przyjęcia ścieków ze zlewni planowanej sieci kanalizacyjnej.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i) oraz lit. j) ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym poza siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; obszarami wybrzeży i środowiska morskiego; obszarami górkimi i leśnymi; obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że na etapie prac wykonawczych powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Będą to odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie przekazywane uprawnionym odbiorcom w zakresie gospodarowania odpadami. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Zawarto to w warunkach niniejszej decyzji. W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów niebezpiecznych nałożono warunek, aby w przypadku gromadzenia odpadów niebezpiecznych magazynować je na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w szczelnych pojemnikach i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich. Podczas eksploatacji powstawać będą jedynie odpady związane z okresową konserwacją i eksploatacją pompowni ścieków.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy ooś, ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowanie rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Rurociągi posadowione zostaną na głębokości do 5,5 m p.p.t. Wykopy realizowane będą mechanicznie i ręcznie w szalowaniu. W trakcie prowadzonych na potrzeby przedsięwzięcia badań gruntu, stwierdzono lokalne występowanie zwierciadła wód podziemnych – w formie zwierciadła swobodnego, na głębokości 1,50-3,80 m p.p.t. oraz w formie sączy w międzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na głębokości 2,00 m i 3,00 m p.p.t. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie. Co do zasady wnioskodawca przewiduje odwadnianie metodą igłofiltrów. W przypadku jednak odwadniania bezpośredniego należy zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane rozwiązania zapobiegają zamuleniu oraz zminimalizują czasową zmianę parametrów fizykochemicznych wody w odbiorniku. Kolizja z rzeką Trzcinicą wykonana zostanie metodą przewiertu. Ponadto, przedsięwzięcie znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie.

Do prowadzenia prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. Uwzględniono to w warunkach niniejszej decyzji. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością przenikania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujące się pełną szczelnością, eliminującą do minimum ryzyko związane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i pkt. 3 lit. g) ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza związana z prowadzeniem prac budowlanych. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie.

Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), lit. d) oraz lit. g) ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie realizacji źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace maszyn budowlanych oraz transport samochodowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Ponadto, będzie się przesuwać wraz z postępującym frontem robót budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na tym etapie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu do środowiska będą pompownie ścieków. Jak wynika z analizy przedstawionych materiałów, obecnie teren przeznaczony do skanalizowania nie jest zabudowany. Przeznaczony jest jednak pod zabudowę przemysłową i usługową. Natomiast istniejąca zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa występuje przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Planowana sieć jest obiektem podziemnym. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię stwierdzono, że na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Utrzymywanie urządzeń sieci we właściwym stanie technicznym, ich prawidłowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii będzie zapewniać ochronę wód powierzchniowych i podziemnych narażonych na zanieczyszczenie w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Sieć zlokalizowana zostanie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania

techniczne i technologiczne ograniczające emisję substancji do powietrza należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, znajdującym się ponad 4,4 km na wschód od terenu inwestycji jest obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH300004 Dolina Noteci. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja znajduje się w korytarzu ekologicznym Puszcza Drawska GKPN-25 (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

W przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin,

zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Burmistrza Trzcianki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. wnioskodawca,
2. właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
(znak sprawy: WOO-II.4220.133.2025.WN),
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
(znak sprawy: ON-NS.9011.394.2025),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
(znak sprawy: DP.ZZŚ.4901.159.2025.RB),
4. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, na podstawie art. 86 a ustawy ooś
(po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Załącznik do decyzji
znak: OŚ.6220.23.2025.JH
z dnia 14 października 2025 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów przemysłowych w strefie pn. Trzcianka Południe.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w m. Trzcianka (rejon strefy Trzcianka-Południe).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 3032, 3033/1, 3033/2, 3034, 3035/2, 3035/1, 3036, 3047/11, 3038/6, 3038/5, 3047/9, 3047/4, 3046/2, 3039/3, 3046/1, 3047/14, 3047/12, 3047/15, 7082/9, 3025/2, 7082/12, 3023/4, 3022/15, 3022/10, 3022/12, 3021/6, 3020/11, 3020/8, 3020/7, 3020/3 obręb Trzcianka, gm. Trzcianka.

Obszar przedsięwzięcia leży w województwie wielkopolskim, w odległości :

- ok. 5,0 km od granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci PL.ZIPOP.1393.OCHK.366

- ok. 5,0 km od granicy Obszaru Specjalnej Ochrony „Nadnoteckie Łęgi” PLB300003

- ok. 5,0 km od granicy Obszaru Specjalnej Ochrony „Dolina Noteci” PLH300004.

Inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o funkcji usługowej i produkcyjnej, terenach zieleni nieurządzonej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych ruchami masowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie korytarza ekologicznego Puszcza Drawska GKPn – 25. Zagrożeniem dla utrzymania ciągłości korytarza ekologicznego są istniejące oraz planowane główne drogi ekspresowe oraz autostrady. Projektowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Biorąc pod uwagę zastosowanie działań minimalizujących wpływ na środowisko stwierdza się brak negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na

funkcjonowanie korytarza ekologicznego. Zastosowane zostaną działania minimalizujące ewentualny niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze :

- prace budowlane prowadzić na jak najmniejszym terenie;
 - drogi dojazdowe do placu budowy powinny przebiegać wzdłuż linii projektowanej inwestycji i po istniejących drogach - zmniejszy to ingerencję w tereny przyległe;
 - zabezpieczyć płotkami wykopy, studzienki i inne miejsca stanowiące pułapki dla zwierząt i regularnie je kontrolować. Wpadające do nich zwierzęta muszą być odławiane i wypuszczane poza obszarem inwestycji. Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić kontrole czy nie ma w nich zwierząt.
 - po zakończeniu prac ziemnych teren zostanie uporządkowany oraz odtworzona zostanie zieleń.
- Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Rodzaj technologii:

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną :

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do DN350 – długość ok. 2800,0 m.
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy do dn110 – długość ok. 1000,0 m
- przepompownia ścieków z instalacją elektryczną i AKP oraz zagospodarowaniem terenu – ok.2 kpl.

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w taki sposób, aby w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów, gdzie zlokalizowano przepompownię ścieków. Z przepompowni będą tłoczone do studni rozprężnej, skąd będzie można dalej sieć prowadzić jako grawitacyjną. W końcowym odcinku sieci ścieki są tłoczone do sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 3032 obręb 0001 Trzcianka.

Inwestycja realizowana będzie w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych. Przejścia rurociągu pod rowami, ciekami wodnymi oraz przepustami metodą przewiertu/przecisku.

Oczyszczalnia w Trzciance posiada zdolność do przyjęcia ścieków z obszaru inwestycji. Po zrealizowaniu inwestycji ścieki będą transportowane rurociągami grawitacyjnymi i ciśnieniowymi. Kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane zostaną z rur o średnicy do DN 0,35 m. (do dn350). Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w wykopach otwartych wykonana z rur PVC litych klasy S o sztywności obwodowej SN 8 i SN10, SDR 34 z uszczelką gumową [EPDM, TPE] o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, łączona kielichowo oraz uszczelniona uszczelką gumową. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywaną metodą bezwykopową- przewiertu/ przecisku wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PE 100RC, SDR 17, PN 10. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur ciśnieniowych o średnicy do DN 0,15 m (dn160), sieć wykonana z PE.

Głębokość posadowienia rurociągów wyniesie :

- sieci kanalizacyjne grawitacyjne od 1,0 do 5,5 m p.p.t,
- sieci kanalizacyjne tłoczne około od 1,0 do 2,5 m p.p.t (w przypadku wystąpienia kolizji może dojść do lokalnego przegłębienia).

Wykopy pod kolektory przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i ręcznym, szalowane. Przejścia pod ciekami wodnymi zostaną wykonane metodą przewiertu.

Próba szczelności kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną, przy czym woda nie musi odpowiadać wymaganiom wody pitnej. Woda ta po wykorzystaniu trafi ostatecznie do oczyszczalni ścieków.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska